

REGLON: ESTRUCTURAS LAYHER - CIUDAD EMERGENTE 2019 -

Festival	Espacio	Subespacio	Rubro	Cant.	Equipamiento	Fecha Evento	Fecha Armado
CIUDAD EMERGENTE	Plaza Usina del Arte	Aire Libre	Estructuras Layher	1	<p>Escenario de Layher de 17,99 mts de boca x 14 mts de altura x 10,28 mts de profundidad c/ piso a 0,33 cm del piso real. Techado en todo su espacio. Piso de Fenolico Negro de 18'. Pollera Negra c/ 2 escaleras laterales.</p> <p>Backwall de 33,41 mts de largo x 1,09 mts de ancho.</p> <p>Runway de 33,41 mts de largo x 1,57 mts de ancho.</p> <p>Tarima de 0,50 mts de altura x 12,85 mts de frente x 2,57 de profundidad. c/ escalera lateral con rayadores de 1,57 mts.</p> <p>Apoyo de pantalla de 17 mts de largo x 0,73 de ancho x 1 mts de alto.</p> <p>Areas de trabajo (2) de 7,71 mts x 7,71 mts x 4 / 5 mts de altura - techadas y con piso a 0,33 cm.</p> <p>Estructura Out-Fill de 2,57 mts x 2,57 mts x 8 mts de alto.</p> <p>40 rayadores layher p/ piso. 04 BIDONES de contrapeso de 1000 lts. c/u. Sobre Rayadores.</p> <p>04 IPN p/ AUDIO de 2 TN a 10 mts de altura.</p> <p>02 IPN p/ AUDIO de 2 TN a 08 mts de altura. (out fill)</p> <p>04 IPN p/ PANTALLA BACK a 08 mts de altura.</p> <p>02 IPN p/ colgado de SIDE FILL.</p> <p>01 Mangrullo según Planos.</p> <p>01 Cenefa Superior de 2 mts de alto x 2,57 de profundidad x 23,13 de frente.</p> <p>200 mts. Vallado Ciego Perimetral - Placas Fenolicas Nuevas - .</p> <p>400 Vallas Galbanizadas / Blancas de 2,50 mts.</p> <p>300 mts de Freestanding.</p>	03 al 06 de octubre	armado 02 de Octubre
	Modulos LAYHER	Aire Libre - Bajo Autopista -		21	<p>21 Estructuras de Layher</p> <p>21 modulos de 2,57 mts x 2,57 mts x 8 mts de altura.</p> <p>04 Rayadores Layher / perchas x modulo.</p> <p>*** según plano (deben incluir todos los horizontales.)</p>		

CIUDAD EMERGENTE	Estructuras Varias	Aire Libre / Usina del Arte	Estructuras Layher	<p>Apoyo de Pantalla Led Auditorio de 4,90 mts de largo x 0,73 de ancho x 1,00 mts de alto. c/ espaldar a 3mts + patas de gallo.</p> <p>Tarima de Prensa de 5,14 mts de largo x 2,57 de ancho x 0,50 mts de alto. c/ escalon lateral.</p> <p>Apoyo de Pantalla Led Bajo Autopista - Espacio Candy - de 3,20 mts de largo x 0,73 de ancho x 1,00 mts de alto. c/ espaldar a 2 mts + patas de gallo.</p> <p>Tarima Pileta Perez Galdos de 5,14 mts x 5,14 mts x 1 mts de Alto con escalera lateral + baranda perimetral a 1 mts de altura del piso de Tarima + Horizontales. Piso Fenolico de 18'. Vallado Ciego Perimetral - Placas Fenolicas Nuevas. 50 Vallas Blancas de 2,50 mts.</p> <p>Ingreso Público - Perez Galdos - *** según planos. Vallado Ciego Perimetral - Placas Fenolicas Nuevas. 200 Vallas Galbanizadas / Blancas. 80 mts de Freestanding.</p>	03 al 06 de Octubre	armado 02 de Octubre
	Escenario Generador	Aire Libre		<p>02 Estructuras de Layher de 2,57 mts x 2,57 mts x 6 mts de altura c/u. 06 Rayadores Layher. 02 perchas de 0,73 cm x modulo. 01 Tarima de 10,28 mts de largo x 2,57 mts de ancho x 1 mts de alto. 150 mts Lineales de Vallas Galbanizadas / Blancas. *** según plano (deben incluir todos los horizontales.)</p>		
	Vorterix	Bajo Autopista		<p>02 Estructuras de Layher de 5,14 mts x 2,57 mts x 0,50 mts de altura c/ escalera. Apoyo de Pantalla Led Bajo Autopista - Espacio Vorterix - de 3,20 mts de largo x 0,73 de ancho x 1,00 mts de alto. c/ espaldar a 2 mts + patas de gallo.</p>		
	Escenario Alternador / Ring	Aire Libre		<p>Escenario de Layher forma de Cubo de 9,89 mts x 6 mts de altura x 9,89 mts de profundidad. Piso de Fenolico Negro de 18' de 7,71 mts x 7,71 mts. Tarima de DJ de 0,50 mts de altura x 3,03 mts (1/2 modulo. Triangular. c/ escalera lateral.) Areas de trabajo 40 rayadores layher p/ piso de Subs. 02 BIDONES de contrapeso de 1000 lts. c/u. Sobre Rayadores. 04 IPN p/ AUDIO a 06 mts. 12 CELOSIAS de 2,57 mts. Placas Fenolicas Nuevas. 25 Vallas Blancas de 2,50 mts. *** según plano (deben incluir todos los horizontales.)</p>		

CIUDAD EMERGENTE	Bloques (x 5)	Aire Libre	Estructuras Layher	3	05 MODULOS LAYHER de 7,71 mts de largo x 2,50 mts de alto x 1,09 de ancho p/ base de pantalla led en la totalidad de su perimetro volado con mensula de 0,39 cm . Incluye Vallas Originales Layher. 3 Extensiones de 5,14 mts x 0,50 mts de alto x 1,09 de ancho. Incluye 22 rayadores de 2,57 mts por c/u y dos rayadores de 0,32 cm x cada bloque. *** según plano (deben incluir todos los horizontales.)	03 al 06 de Octubre	armado 02 de Octubre
------------------	-----------------	------------	--------------------	---	---	---------------------	----------------------

Condiciones Particulares

El oferente deberá acreditar experiencia comprobable en el rubro

El oferente deberá contar con equipamiento de backup para cubrir cualquier desperfecto (inclusive el recambio del equipo) en un lapso menor a 3 hs.

El servicio debe incluir fletes, armado, puesta en funcionamiento y desarme del material.

El servicio debe incluir un chequeo técnico en fecha a determinar, con anterioridad al uso de los equipos, en las salas / locaciones donde sean utilizados.

El servicio debe incluir un coordinador técnico a disposición en la locación central del festival, con movilidad propia

No se acepta cambio alguno en cuanto al material i/o diseño de cada una de las estructuras, sin previa autorización del área técnica del festival.

No se acepta otro equipamiento que no sea Marca Layher All Around.

El oferente deberá presentar planos homologados por arquitecto, previos a la apertura de la licitación.

El oferente deberá presentar encomienda de estructuras, homologada por ingeniero, previos a la apertura del festival.

El servicio debe incluir dos clarks y personal de carga para el movimiento del material.

El servicio debe incluir la carga y descarga en cisterna del agua utilizada para todos los bidones de contrapeso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CLAUSULAS PARTICULARES ESTRUCTURAS LAYHER CIUDAD EMERGENTE 2019

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.